Theater

Fibrelite-sleufpanelen geïnstalleerd in een theater bij luchthaven Schiphol, dankzij TSE Fueling Supplies, voor toegang tot geothermisch verwarmingssysteem

Voorheen werd elke keer dat toegang nodig was een vorkheftruck gebruikt: een onnodig lastige en tijdrovende klus. Zoals geciteerd in de bovenstaande testimonial, was de klant zeer tevreden met het gemak van het handmatig hanteren van deze lichtgewicht afdekkingen. De installatie van Fibrelite-afdekkingen voor sleuftoegang heeft de risico's, de tijd en de kosten van het verwijderen van de voorheen gebruikte grote betonnen plaat tot een minimum beperkt. Twee mannen, of vrouwen, die de Fibrelite FL7-tilhulpmiddelen gebruiken, kunnen nu al deze afdekkingen veilig, gemakkelijk en binnen enkele minuten verwijderen.



Theater




De geothermische bewakingsput

Installatie van Fibrelite's composiet afdekkingen voor sleuftoegang


Dit is een grote put (1,8 x 2 m) die wordt gebruikt voor toegang tot een geothermisch verwarmingssysteem onder een theater in Nederland. Door de installatie van een verwijderbare balk konden twee rijen Fibrelite B125-sleufafdekkingen (bestand tegen een belasting van maximaal 12,5 ton) naast elkaar worden aangebracht, zonder dat de grootte van de vrije opening werd verkleind.

FIBRELITE
PART OF OPW a DOVER company

CASESTUDIES: Theater



Voorheen gebruikte tijdrovende methode voor het verwijderen van de zware betonplaat



De FL7-tilhulpmiddelen voor eenvoudige en veilige verwijdering

Klantcitaat: *"We zijn erg blij met deze oplossing. We hebben geen vorkheftruck meer nodig om de betonplaat te verwijderen en kunnen binnen een minuut bij de geothermische installatie komen. Als ik in de toekomst een soortgelijke situatie tegenkom, zal ik deze optie zeker weer overwegen."*

FIBRELITE
PART OF OPW a DOVER company